

LEGENDA:

- istniejace
- projektowane
- do usuniecia



PRZEKRÓJ WARSTWY NAWIERZCHNI
SKALA 1:25

LEGENDA:

1. Betonowa kostka brukowa kl.50, gat. I o wym 20x10x6cm w kolorze czerwonym
2. Podsypka wyrównująca z drobnego kruszywa frakcja ziaren do 2mm , gr. 8 cm.
3. Podbudowa zasadnicza z piasku wg PN-B-11113:1996 zagęszczona do Is=1.00 o gr. 15cm
4. Grunt.

PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON S.C "

"PROKON S. C"

Pracownie:
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel. 77 454 76 11 fax 77 423 11 77, 601 921 008, e-mail: poczta@prokon.hub.pl

INWESTOR

Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole

INWESTYCJA

Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz pozwoleń na wykonanie przebudowy wejscia z montażem zewnetrznego podnośnika elektrycznego dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Iuridicum.

OBIEKT

Uniwersytet Opolski Collegium Iuridicum.

TREŚĆ RYSUNKU

WIDOK ELEWACJA FRONTOWA, DETAL NAWIERZCHNIA

ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. S. KALINA	NR UPRAWNIEŃ 06/OPOKK/2014	PODPIS	DATA 13.10.2017	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	
	SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA 13.10.2017		
KONSTRUKCJA	WYKONAŁ: inż. WŁADYSŁAW BAGIŃSKI	NR UPRAWNIEŃ 206 / 86 / Op	PODPIS	DATA 13.10.2017	BRANŻA ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA	
	SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA 13.10.2017	SKALA 1:50	NR RYSUNKU 4A

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.